

PAVIMENTACION RUTA NACIONAL N°11 SAN LORENZO - MACIEL  
 SECCIÓN: Km. 341,88 - Km. 341,0 LONGITUD:940 ML - Km. 332,89 - Km. 337,15 LONGITUD: 1720ML  
 PROVINCIA DE SANTA FE



N° ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	N° PARTE S	DIMENSIONES					UNIDAD	CANTIDADES		Costos
									PARCIALES	TOTALES	
1	Carpeta de rodamiento CAC D R 19 CA30 en 0,06m de espesor y 7,20m de ancho, incluido riego de liga		Long.	Ancho							
			2660	x	7,2			m2	19.152,00		
									<b>10.800,00</b>	\$	
2	Bacheo superficial con concreto asfáltico, espesor promedio 0,10m, incluido riego de liga		Sup								
			600,00 m2	x	0,10 m			m3	60,00		
									<b>60,00</b>	\$	
3	Fresado de pavimento existente en espesor promedio 0,02m y 7,20m de ancho promedio, en toda la sección homogénea		Long.	Ancho							
			7,20 m	x	940 ml	x	60%	m2	6.768,00		
			7,20 m	x	1720 ml	x	60%	m2	12.384,00		
									<b>19.152,00</b>	\$	
4	Terraplén con compactación especial para banquetas y taludes hasta conformar el perfil transversal										
								m3	524,00		
									<b>524,00</b>	\$	
5	Sellado de grietas y fisuras tipo puente.		8.000 ml								
								ml	8.000,00		
									<b>8.000,00</b>	\$	
6	Colocación y reposición de señalamiento vertical lateral										
			Superficie		10,00 m2				m2	10,00	
									<b>10,00</b>	\$	
7	Recuperación de banquetas estabilizadas con incorporación de RAP y cemento, incluido riego de imprimación	2	2.600 ml	x	2,50 m	x	0,30 m				
								m3	3.990,00		
									<b>3.990,00</b>	\$	
8	Señalamiento horizontal por pulverización										
			Superficie		1.100 m2				m2	1100,00	
									<b>1100,00</b>	\$	



Caboto 553 - CPS: 2204 - AGI  
 Dpto. San Lorenzo  
 Pcia. Santa Fe  
 03476 - 495005  
 Contacto@timbues.gob.ar

**TOTAL:** \$