



**COMUNA DE TIMBUES  
DEPARTAMENTO SAN LORENZO  
PROVINCIA DE SANTA FE**

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 046/2024  
ORDENANZA N° 167/2024**

**EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS HORMIGÓN VISTO  
PARA NUEVO EDIFICIO ESCUELA TÉCNICA  
N°712**

**ANEXO II  
PLANILLA COTIZACIÓN**

**LICITACIÓN ESCUELA TÉCNICA 1 ETAPA - ESTRUCTURAS DE HORMIGON VISTO**

Item	Rubro	un.	Cantidad	Costo Unit	Total	% inc.
1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ -	4,50%
1.1	Obrador, oficina técnica y depósito	m2	29,45		\$ -	
1.2	Limpieza y retiros	m2	4150		\$ -	
1.3	Cerco de obra	ml	153		\$ -	
1.4	Replanteo	m2	380,76		\$ -	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS				\$ -	2,70%
2.1	Excavaciones	m3	239,2		\$ -	
2.2	Relleno y compactaciones	m3	239,2		\$ -	
3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HºA VISTO				\$ -	88,60%
3.1	Bases Centradas	m3	159,2		\$ -	
3.2	Bases Exéntricas	m3	33		\$ -	
3.3	Vigas de fundación	m3	47		\$ -	
3.4	Columnas	m3	57		\$ -	
3.5	Vigas	m3	252,7		\$ -	
3.6	Losas	m3	231,8		\$ -	
3.7	Tanque Reserva	m3	9		\$ -	
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ -	1,00%
4.1	Instalación electrica ( cajas y cañerías )	gl	1		\$ -	
5	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA				\$ -	1,20%
5.1	Armado planillas de doblado / encofrados	gl	1	\$ -		
6	DIRECCIÓN DE OBRA				\$ -	2,00%
6.1	Dirección de obra	gl	1	\$ -		
<b>Subtotal</b>					\$ -	<b>100,00%</b>
<b>Coef. Aplic.</b>						
<b>Total</b>					\$ -	