

PROGRAMA 1000 AULAS
OBRA: Ejecución 2 aulas Escuela N°: 1272 "Campo Mateo" - Timbúes. Dpto: San Lorenzo

Ítem	Designación de las obras	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO Costo de rubro	Porcentaje Incidencia
		Uni.	Cantidad		
1	TAREAS Y OBRAS PRELIMINARES			\$	2,1%
1.1	OBRADOR, OF. TEC., DEPOSITO Y SANITARIOS DE LA CONTRATISTA	M2	10,00		1,14%
1.2	CARTEL DE OBRA	GL	1,00		0,08%
1.3	CERCO DE OBRA	GL	1,00		0,04%
1.4	LIMPIEZA DEL TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ÁRBOLES Y BASURA	M2	98,75		0,45%
1.5	REPLANTEO	M2	87,23		0,39%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS			\$	3,44%
2.1	EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL (0,20 M)	M2	87,23		2,34%
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN SUPERFICIE A CONSTRUIR (0,32 M)	M3	27,91		0,56%
2.3	EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACIONES	M3	11,73		0,46%
2.4	EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE FUNDACIÓN	M3	1,95		0,08%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE			\$	19,03%
3.1	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
3.1.1	HORMIGÓN POBRE DE CIMENTOS ZAPATA CORRIDA	M3	11,73		6,09%
3.1.2	ENCADENADO DE H° A°	M3	1,95		1,53%
3.1.3	VIGAS DE H° A°	M3	3,90		3,63%
3.1.4	VIGAS DE FUNDACIÓN DE H° A°	M3	1,95		1,71%
3.2	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.2.1	VIGA PERFIL CHAPA (7,15 x 4)	ML	28,60		6,06%
4	ALBANILERIA			\$	35,66%
4.1	MUROS				
4.1.1.1	DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES 0,20 M	M2	187,90		7,67%
4.2	 AISLACIONES				
4.2.1	CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL Y VERTICAL	M2	53,80		1,47%
4.2.2	PLACA AISLACION	M2	23,60		0,42%
4.3	REVOQUES				
4.3.1	REVOQUE GRUESO EXTERIOR / INTERIOR - FINO EXTERIOR REVOQUE PLASTICO / INTERIOR COMPLETO CON ELUCIDO DE YESO	M2	375,80		23,23%
4.3.2	REVOQUE AZOTADO IMPERM, GRUESO Y FINO	M2	164,30		1,13%
4.4	CONTRAPISOS				
4.4.1	CONTRAPISO EXTERIOR DE H° POBRE ESP 0,10 M S/TERRENO NATURAL	M2	11,85		0,21%
4.4.2	CONTRAPISO INTERIOR DE H° POBRE ESP 0,12 M S/TERRENO NATURAL	M2	75,42		1,53%
5	PISOS Y ZÓCALOS			\$	3,70%
5.1	INTERIORES				
5.1.1	MOSAICO GRANÍTICO BICAPA PULIDO 30*30 BLANCO BRILLANTE	M2	75,42		2,71%
5.1.2	ZÓCALOS GRANÍTICO COMPACTO PULIDO BLANCO BRILLANTE 30X10	ML	46,64		0,35%
5.1.3	PULIDO EN OBRA DE MOSAICOS	M2	75,42		0,36%
5.2	EXTERIOR				
5.2.1	SOLÍA GRANÍTICA SEMIPULIDA ESP 1"	M2	0,70		0,01%
5.2.2	PISO CEMENTO ALISADO	M2	11,85		0,14%
5.2.3	ZÓCALO CEMENTO ALISADO H: 20cm	ML	31,96		0,13%
6	CUBIERTAS Y TECHO			\$	5,88%
6.1	CUBIERTA CHAPA				
6.1.1	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA N° 25 (Incluye estructura de sostén)	M2	80,64		5,25%
6.1.2	AISLACIÓN CON LANA DE VIDRIO ESP. 50 MM	M2	80,64		0,63%
7	CIELORRASOS			\$	5,34%
7.1	PLACA DURLOCK JUNTA TOMADA	M2	75,42		2,30%
7.2	CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. PLACAS DE 0,60 x 1,20. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	75,42		3,04%
8	CARPINTERIA			\$	10,09%
8.1	DE ALUMINIO				
8.1.1	CARPINTERIA DE ALUMINIO MÓDENA PUERTAS	M2	6,15		1,55%
8.1.2	CARPINTERIA DE ALUMINIO MÓDENA VENTANAS	M2	21,52		5,01%
8.1.3	REJAS	M2	27,67		3,53%
9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	3,68%
9.1.1	TABLERO SECUNDARIO	U	2,00		0,38%
9.1.2	BOCA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE	U	12,00		1,10%
9.1.3	BOCA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	U	2,00		0,14%
9.1.4	TIPO A - PLANET : (LUCCIOLA) LUMINARIA TIPO PLAFÓN 2X36W CHASIS METÁLICO, PINTADO BLANDO - LOUVER PARABÓLICO DE ALUMINIO, O SIMILAR.	U	10,00		1,18%
9.1.5	TIPO E - LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA: (LUCCIOLA - ATOMLUX) O SIMILAR - 1X20W DURACIÓN APROXIMADA DE 4 HS - C/BATERÍA RECARGABLE- LIBRE MANTENIMIENTO.	U	2,00		0,1%
9.1.6	VENTILADOR DE PARED	U	4,00		0,28%
9.1.7	CORRIENTES DEBILES (BOCA DE DATOS)	U	6,00		0,53%
10	INSTALACIÓN SANITARIA			\$	0,79%
10.1	DESAGÜES PLUVIALES				
10.1.1	BABETA O CENEFA DE CHAPA DE H° G° - DESARROLLO MAYOR A 30 CM	ML	38,06		0,58%
10.1.2	CENEFA DE CHAPA DE H° G° - DESARROLLO MAYOR A 55CM	ML	13,70		0,21%
11	INSTALACIONES DE SEGURIDAD			\$	0,28%
11.1	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO				
11.1.1	MATAFUEGO TIPO ABC (5kg)	U	2,00		0,28%
12	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS			\$	3,9%
12.1	VIDRIOS LAMINADOS 3+3	M2	27,67		3,87%
13	PINTURAS			\$	5,0%
13.1	LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES	M2	187,90		1,73%
13.2	LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR	M2	164,30		1,98%
13.3	LÁTEX ANTIHONGO PARA CIELORRASOS	M2	75,42		0,99%
13.4	ESMALTE SINTÉTICO + ANTIÓXIDO	M2	13,81		0,27%
14	LIMPIEZA DE OBRA			\$	1,17%
14.1	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA	m2	98,75		1,17%
				\$	
				\$	100,00%
				\$	
				\$	