

**PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN AMPLIACIÓN DESAGUES CLOACALES DE TIMBUES**

Comitante: Comuna de Timbues

Localidad: TIMBUES - SANTA FE Provincia: Santa Fe

RUBRO N°	ITEM N°	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INC. (%)
I	<b>RUBRO I: RED COLECTORA - primera etapa</b>						
A	<b>EXCAVACION PARA COLOCACION DE CAÑERIA</b> <span style="float:right"><b>10%</b></span>						
	IA1	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL, RELLENO POSTERIOR Y COMPACTACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO. PROF < 2.50 m	M3	2.542,00			8%
	IA2	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL, RELLENO POSTERIOR Y COMPACTACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO. PROF > 2.50 m	M3	692,00			2%
B	<b>PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC CLOACAL CON ARENA DE ASIENTO</b> <span style="float:right"><b>30%</b></span>						
	IB1	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC CLOACAL CON ARENA DE ASIENTO DIAM 160MM	ML	3.578,00			29%
	IB2	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC CLOACAL CON ARENA DE ASIENTO DIAM 250MM	ML	70,00			2%
C	<b>PROVISION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO</b> <span style="float:right"><b>21%</b></span>						
	IC1	PROVISION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE BASE Y CUERPO DE H°TIPO H20 PARA BOCA DE REGISTRO. PROF < 2.50 m. INCLUYE LOSA SUP, MARCO Y TAPA.	UN	26,00			18%
	IC2	PROVISION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE BASE Y CUERPO DE H°TIPO H20 PARA BOCA DE REGISTRO. PROF > 2.50 m. INCLUYE LOSA SUP, MARCO Y TAPA.	UN	4,00			3%
D	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b> <span style="float:right"><b>21%</b></span>						
	ID1	CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS	UN	202,00			11%
	ID2	CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS	UN	86,00			9%
E	<b>ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS DE HORMIGON</b> <span style="float:right"><b>18%</b></span>						
	IE1	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS MOSAICO, LOSETAS, VAINILLA, ETC	M2	459,65			13%
	IE2	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS DE HORMIGON	M2	196,99			2%
	IE3	ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON	M2	104,00			3%
<b>SUBTOTAL RUBRO I</b>						<b>\$ 288.222.186,76</b>	<b>100%</b>