

PLANILLA DE OFERTA

PAVIMENTACIÓN CALZADA CACIQUE MANGORÉ ENTRE CALLE MANSILLA Y FAVALORO

Ítem	Denominación	un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cacique Mangoré				
1.1	Subbase de estabilizado granular reciclada a partir del material existente, con aporte de materiales vírgenes y cemento Portland, en 0,25 m de espesor. Incluye riego de curado.	m²	26.877		
1.2	Base granular estabilizada con asfalto espumado, tipo BSM1, elaborada en planta, en 0,23 m de espesor	m²	15.087		
1.3	Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente denso con asfalto modificado (CAC D R 12 AM-3), en 0,05 m de espesor. Incluye riego de liga.	m²	15.087		
1.4	Estabilizado granular cementado para transiciones - espesor variable.	m²	1.320		
1.5	Estabilizado granular cementado para Banquinas - e: 28 cm	m²	10.720		
1.6	Terraplén para taludes y calce de banquetas	m³	2.173		